



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Contratação de Empresa especializada em Engenharia, para a Execução de Obras e Serviços de “TAPA BURACOS EM CBUQ”, em diversas ruas da cidade de Luminárias M/G.

MUNICÍPIO: LUMINÁRIAS / MG

LOCAL DE INTERVENÇÃO: VÁRIAS RUAS DA CIDADE

1 INTRODUÇÃO:

Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços, que farão parte das obras de engenharia para serviços de tapa buracos em pavimentação com CBUQ, em várias ruas da Cidade de Luminárias / MG.

2 RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Luminárias e órgãos conveniados.

3 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES:

Estas especificações integram-se às Normas Brasileiras (ABNT) pertinentes. Aplicam-se, ou outro órgão reconhecido no meio técnico.

A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em textos não elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas aplicáveis ao caso.

Todos os materiais e mão de obra a ser empregados na obra, deverão ser comprovadamente executadas, por profissionais devidamente capacitados com comprovação de capacidade técnica anterior registrada em contrato de trabalho. A qualidade inferior a necessária, serão rejeitados pela fiscalização. Devendo ser corrigido conforme qualidade aplicável a boa técnica de execução.

Toda o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas deverá ser sinalizado, de acordo com as normas de segurança de trabalho. Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI).

4 LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

5 Diversas Rua, cidade de Luminárias/MG.

6 OBRA A SER EXECUTADA:

- Execução de limpeza com vassoura ou qualquer ferramenta necessária para retirada de terra solta e folha e outras sujeiras existentes no local.
- Compactação do local com soquete manual ou placa vibratória.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

- Aplicação de RR-1C conforme quantidade e forma exigidos em norma aplicável.
- Aplicação de CBUQ, de forma a cobrir todo o espaço da intervenção
- Compactação com placa vibratória no local da aplicação.

Luminárias, 18 de novembro de 2019.

Eng. Civil: Célio Marcos de Souza
CREA: MG – 48.247 / D