

Nº OPERAÇÃO 1038752-43	Nº SICONV 24424 / 2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Luminárias	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de Vias Públicas Urbanas	MUNICÍPIO / UF Luminárais / MG	BDI 1 20,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapamento de Vias Públicas Urbanas									300.000,00	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS					-	300.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22.627,70	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	302,10	BDI 1	362,52	2.175,12	RA
1.1.2.	Composição	0001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00	2.321,73	BDI 1	2.786,08	2.786,08	RA
1.1.3.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	10.642,47	1,38	BDI 1	1,66	17.666,50	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	208.914,37	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.442,57	1,43	BDI 1	1,72	16.241,22	RA
1.2.2.	SINAPI	96630	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	T	679,87	202,71	BDI 1	243,25	165.378,38	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	24.370,33	0,93	BDI 1	1,12	27.294,77	RA
1.3.			SARJETAS					-	52.161,70	
1.3.1.	Composição	0003	CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO BETUMINOSO	M2	1.051,85	11,75	BDI 1	14,10	14.831,09	RA
1.3.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	63,11	53,16	BDI 1	63,79	4.025,79	RA
1.3.3.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	115,70	3,51	BDI 1	4,21	487,10	RA
1.3.4.	SINAPI	87615	SARJETA DE CONCRETO, FCK = 15 MPA, COM 50CM DE LARGURA (EM PLANTA) E 5 CM DE ESPESSURA. PADRÃO DEOP-MG, TIPO C (I = 25%).	M	2.103,70	13,00	BDI 1	15,60	32.817,72	RA
1.4.			RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA P.N.E					-	3.576,87	
1.4.1.	Composição	0002	RAMPA PARA ACESSO DE P.N.E, EM CONCRETO SIMPLES, DESEMPENADO, COM PISO TÁTIL DE ALERTA	UND	9,00	331,19	BDI 1	397,43	3.576,87	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO DE VIAS					-	12.719,36	
1.5.1.	SINAPI	96382	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO.	UN	15,00	250,74	BDI 1	300,89	4.513,35	RA
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	331,69	20,62	BDI 1	24,74	8.206,01	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Luminárias / MG

Local

terça-feira, 15 de maio de 2018

Data

PMv3.0.4

Responsável Técnico

Nome: Célio Marcos de Souza

CREA/CAU: 48.247/D

ART/RRT: 4104905