PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS			**DATA: 21/02/2024**
OBRA: CAPTAÇÃO DE ÁGUA (REVESTIMENTO) NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RIBEIRÃOZINHO			**FONTE: RECURSO PRÓPRIO**
LOCAL: ESTRADA RURAL PAULO FREITAS, S/N, ZONA RURAL, RIBEIRÃOZINHO / CAMPO DO MEIO	**FORMA**		Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEM DESONERAÇÃO	**ISS: 5,00%**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA DE PREÇOS COPASA (JANEIRO /2024) / ORSE (DEZEMBRO /2023)	**( )**	**DIRETA**		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS	**(X)**	**INDIR.**	**BDI = 24,64%**	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUAN.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1			**CAPTAÇÃO DE ÁGUA (REVESTIMENTO)**					**R$34.650,88**
1.1	ORSE	5091	Tubo pvc de revestimento filtro geomecânico nervurado reforçado, dn = 150 mm	M	92,00	R$221,38	R$275,93	R$25.385,56
1.2	COPASA	65001097	INSTALAÇÃO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OU INOXIDAVEL	M	92,00	R$80,80	R$100,71	R$9.265,32
2			**LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO**					**R$9.043,85**
2.1	COPASA	65001098	PRODUTO QUIMICO PARA REMOÇÃO DE FLUIDO DE PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	5,00	R$40,56	R$50,55	R$252,75
2.2	COPASA	65001105	PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA	M3	2,00	R$175,32	R$218,52	R$437,04
2.3	COPASA	65001103	TUBULAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE PRE-FILTRO PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	92,00	R$44,14	R$55,02	R$5.061,84
2.4	COPASA	65001101	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3	M	92,00	R$28,20	R$35,15	R$3.233,80
2.5	COPASA	65001106	DESINFECÇÃO DE POÇO COM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS	UND.	1,00	R$46,87	R$58,42	R$58,42
			TOTAL					**R$43.694,73**

ÉCIO CARVALHO REZENDE	Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro
Prefeito Municipal	CREA-MG: 204995/D